

**PAVE
2011**

Route de Bourgogne

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

**ESTIMATION DES
COUTS H.T.**

		<i>Abaissé de trottoir (AT)</i>	<i>Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)</i>	<i>Potelets Haute Visibilité (PHV)</i>	<i>Bandes de traversée (BT)</i>	<i>Barrière d'angle (BA)</i>	<i>Divers</i>	N° Priorité	
	Priorité 1 : 3 ANS Priorité 2 : 5 ANS Priorité 3 : 10 ANS								
Passages piétons (traversées de chaussées)	Face entreprise "Bron"	X	X		à repeindre			2	5 950,00 €
	Croisement / rue R.Bonheur côté impair	X	X	X	X	1 côté N° 95ter		1	6 640,00 €
	Face N° 95ter	X	X	X : si passage déplacé au niveau traversée béton désactivé	X			1	6 480,00 €
	Face N°128	X	X		X			2	5 950,00 €
	Croisement / rue du Bois Prieur	X	X	X	X	X		1	7 140,00 €
	Croisement / rue de Seine	X : Dont côté N°128 à déplacer dans alignement cheminement	X	X	X	X		1	7 140,00 €
	Entre N°128 et N°79	A SUPPRIMER						1	1 500,00 €
	Croisement / rue du Clos Nadon	X	X	X	X			1	6 480,00 €
	Croisement / rue G.Clémenceau	X	X	côté N°118 et N°79	X	côté N°104		1	6 550,00 €
	Entre N°73 et N°102	X	X	X	X			2	6 480,00 €
	Entre N°100 et N°69	A SUPPRIMER						1	1 500,00 €
	Croisement / rue Sisley	X	X	X	à repeindre	côté N°61		1	6 810,00 €
	Croisement / rue Montezin	X	X	X	à repeindre			1	6 480,00 €
	Entre N°94 et N° 61	X	X	côté N°94	X		Supprimer terre plein	2	7 710,00 €
Entre N°88 et N°59	X	X	X	X		Supprimer terre plein	2	7 980,00 €	
Passages piétons (traversées de chaussées)	Entre N°78 et N°55	X	X	X	X		Supprimer fond rouge	1	7 000,00 €

**PAVE
2011**

Route de Bourgogne

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

**ESTIMATION DES
COUTS H.T.**

**Priorité 1 : 3 ANS
Priorité 2 : 5 ANS
Priorité 3 : 10 ANS**

		<i>Abaissé de trottoir (AT)</i>	<i>Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)</i>	<i>Potelets Haute Visibilité (PHV)</i>	<i>Bandes de traversée (BT)</i>	<i>Barrière d'angle (BA)</i>	<i>Divers</i>	N° Priorité	
	Entre N°70bis et N°49	X	X	X	à repeindre		Supprimer fond rouge	1	7 000,00 €
	Entre N°68bis et N°43	X	X	X	X		Supprimer fond rouge et terre plein	1	8 000,00 €
	Croisement / Chemin du Port	X	X	X	à repeindre	1 à la place bac fleurs côté école		1	6 640,00 €
	Entre N°68 et Parking immeuble	X	X	côté N°68	à repeindre		Supprimer fond rouge et terre plein	2	7 700,00 €
	Entre Poste et "Intermarché", au feu	X	X	X		X		1	7 000,00 €
	Croisement / rue du Noyer Creux	X	X	côté Poste	à repeindre	X	2 avaloirs (bouche d'égout) dans l'axe : déplacer la traversée	2	6 880,00 €
	Croisement / rue Claude Bernard	X	X	X		X		1	7 000,00 €
	Entre N°29 et N° 56 (SMICTOM)	X		côté rue C.bernard		X		2	6 520,00 €
	Entre N°11 et cheminement pavé d'accès à la mairie	X	X	côté mairie	X			1	6 210,00 €
	Croisement / rue de l'Eglise	X	X	côté arrêt de bus	X	X		1	6 880,00 €
	Face sortie VL N°9	X	X	X	X	X	à déplacer vers rue de l'Eglise de 2,5 bordures entre poteau EP et N°9	2	7 140,00 €
	Croisement / rue Berthelot vers Parking mairie	X	X	X	X	X		1	7 140,00 €

**PAVE
2011**

Route de Bourgogne

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

								N° Priorité	ESTIMATION DES COUTS H.T.	
	Priorité 1 : 3 ANS Priorité 2 : 5 ANS Priorité 3 : 10 ANS									
			<i>Abaissé de trottoir (AT)</i>	<i>Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)</i>	<i>Potelets Haute Visibilité (PHV)</i>	<i>Bandes de traversée (BT)</i>	<i>Barrière d'angle (BA)</i>	<i>Divers</i>		
Passages piétons (traversées de chaussées)		Croisement / av. de Fontainebleau face sortie VL N°2	X	côté N°2	côté N° impair	à repeindre par-dessus la bande de guidage	X	Bande de guidage continue sur traversée de BEV à BEV	1	7 250,00 €
Trottoirs		Section entre mairie et rue Claude Bernard / conteneurs 240 litres OM sur cheminement : courrier personnalisé à envoyer aux riverains concernés (SMICTOM compris), et information aux rippeurs et responsable(s) de collecte , pour éviter de laisser les conteneurs trop longtemps sur le trottoir, en de ne pas les reposer au milieu du cheminement;							1	
Stationnements GIG GIC		Face entrée poste / panneau non-conforme et non visible côté rte de Bourgogne + Banc public en obstacle latéral : pose d'un panneau B6d et M6h à la place du banc et derrière la bordure; déplacement du banc à droite de l'entrée de la POSTE; emplacement à repeindre , bandes et pictogrammes blancs, 3,30 m de large minimum , dont bande d'accès latérale de 0,80 m(hors marquages)							1	300,00 €
		Parking "Intermarché" : emplacement à repeindre , bandes et pictogrammes blancs, 3,30 m de large minimum , dont bande d'accès latérale de 0,80 m(hors marquages) ; pose d'un panneau B6d et M6h .							1	610,00 €
Arrêts Transport en Commun (TC)		"Route de Bourgogne" / quais actuels 5 cm : rehausser à 19 cm des 2 côtés .							3	5 720,00 €
		"Place du 11 novembre" / quai inaccessible côté pair = dévers + caniveau au milieu, bordures A2 côté mairie (pas de quai) : à mettre aux normes, dont hauteur quai à 19 cm à l'alignement de la chaussée côté mairie .							2	12 000,00 €
										127 750,00 €
										74 310,00 €
										5 720,00 €
										207 780,00 €

**PAVE
2011**

Avenue de Fontainebleau

VEUEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

**ESTIMATION DES COUTS
H.T.**

**Priorité 1 : 3 ANS
Priorité 2 : 5 ANS
Priorité 3 : 10 ANS**

*Abaissé de
trottoir (AT)*

*Bande d'Eveil
de Vigilance
(BEV)*

*Potelets Haute
Visibilité (PHV)*

*Bandes de
traversée
(BT)*

*Barrière d'angle
(BA)*

Divers

N° Priorité

**Passages piétons
(traversées de chaussées)**

Croisement / rue Sisley

X

X

X

à repeindre

1 côté "La
Sablonnière"

2

6 650,00 €

Arrêt bus "Porte Nadon" 2 PASSAGES (avant et après)

X

X

X

Béton
désactivé sur
sorties
passages et
trottoir
meubles

1

13 000,00 €

Croisement / rue des Grillottes

X (hors normes à
changer)

X

Côté N°2 rue des
Grillottes

1

1 080,00 €

Entre N°157 et N°158bis

X

X (hors normes à
changer)

X

2

6 350,00 €

Entre N°139 et N°148

X

X (hors normes à
changer)

X

2

6 350,00 €

Entre N°135 et N°133 et N°144

X

X

X

à repeindre

Reprendre
joints des
pavés pour
mise à niveau

1

7 500,00 €

Croisement / rue Boris Grisson

X

X

X

à repeindre

2

6 480,00 €

Croisement / rue de la Grenouillère

X

X

X

X

X

1

7 140,00 €

Croisement / rue du Noyer Creux

X

trop larges: 2 à
supprimer côté
N°122 et 1 à
supprimer côté
N°124

X

à repeindre

1

5 950,00 €

Face N°122, au feu

X

X

à repeindre

1

5 950,00 €

Face N°102

X

X (hors normes à
changer)

X

Reprendre
joints des
pavés pour
mise à niveau

2

7 370,00 €

**PAVE
2011**

Avenue de Fontainebleau

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

**ESTIMATION DES COUTS
H.T.**

**Priorité 1 : 3 ANS
Priorité 2 : 5 ANS
Priorité 3 : 10 ANS**

		<i>Abaissé de trottoir (AT)</i>	<i>Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)</i>	<i>Potelets Haute Visibilité (PHV)</i>	<i>Bandes de traversée (BT)</i>	<i>Barrière d'angle (BA)</i>	<i>Divers</i>	N° Priorité	
Passages piétons (traversées de chaussées)	Entre "Bouledogue Café" et "Pharmacie"	X	X	X			Reprendre joints des pavés pour mise à niveau	1	7 370,00 €
	Croisement / rue de la Grande Cour	X	X	X	à repeindre	X		1	7 130,00 €
	Croisement / rue de l'Eglise	X	X	X		1 à la place bac fleur	Reprendre joints des pavés pour mise à niveau côté "Tabac"	1	7 540,00 €
	Face "Tabac", au feu	X	X	X	à repeindre		Reprendre joints des pavés pour mise à niveau	1	7 370,00 €
	Entre N°70 et N°71	côté N°71	X (hors normes à changer)	X	à repeindre		Enrobé entre cheminement et bordure côté N°71	2	3 680,00 €
	Entre N°59bis et N°58 / "Pharmacie"	X	1 plaque à rajouter côté N°59bis	X	à repeindre			1	6 310,00 €
	Croisement / route de Bourgogne	Voir feuille "Route de Bourgogne" / Croisement / av. de Fontainebleau face sortie VL N°2							
	Croisement / chemin des Fonds			X	à repeindre			1	660,00 €
	Face N°56, au feu	X	X	à avancer au niveau des BEV et peindre les têtes en blanc	à repeindre			1	6 400,00 €
	Croisement / rue du 8 mai 1945	X	X plus îlot central	X	à repeindre			1	6 700,00 €

**PAVE
2011**

Avenue de Fontainebleau

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

**ESTIMATION DES COUTS
H.T.**

**Priorité 1 : 3 ANS
Priorité 2 : 5 ANS
Priorité 3 : 10 ANS**

*Abaissé de
trottoir (AT)*

*Bande d'Eveil
de Vigilance
(BEV)*

*Potelets Haute
Visibilité (PHV)*

*Bandes de
traversée
(BT)*

*Barrière d'angle
(BA)*

Divers

N° Priorité

**Passages piétons
(traversées de chaussées)**

Face N°52

X

X

X

à repeindre

Reprendre joints des pavés pour mise à niveau et enrobé à poser côté N°49 entre bordure et chemint.

2

7 800,00 €

Entre N°38 et N°41

X

X plus îlot central

X

à repeindre

Reprendre joints des pavés pour mise à niveau

2

7 600,00 €

Croisement / rue de la République

X

X

X

X

X

1

7 140,00 €

Croisement / rue Victor Hugo

côté monument aux morts, face à l'abaissé de sortie de piste // à la voie ferrée

X

X

X

X

voir / Trottoirs ci-dessous

1

7 140,00 €

Croisement / rue J.A. Chevrier

X

X après pose d'1 revêtement

X

X

X

3

8 500,00 €

Croisement / rue Pasteur

X

X après pose d'1 revêtement

X

X

X

3

7 140,00 €

Croisement / rue des Jarsines

X

X

X

à repeindre

X

1

7 140,00 €

Entre N°32 et N°17(côté Moret-sur-Loing)

X

X

X

2

6 350,00 €

Trottoirs

Trottoir meuble du N° 127 au N° 171 et vieil enrobé avec trous > 2 cm : enrobé à poser sur environ 350 m.

2

21 000,00 €

Monument aux morts / meuble : créer un cheminement d'1,40 m de large minimum, sur environ 30 m, reliant la fin de l'enrobé à la sortie de la rue V.Hugo sur passage piétons à créer (voir / Passages piétons ci-dessus).

1

5 000,00 €

Croisement rue des Jarsines / 2 feux tricolores au milieu du cheminement = passage autre que piéton impossible : déplacer les 2 feux pour laisser un passage minimum de 0,80 m.

1

4 000,00 €

Après croisement rue des Jarsines / trottoir meuble du N°13 au rond point : enrobé à poser sur environ 120 m.

1

7 200,00 €

**PAVE
2011**

Avenue de Fontainebleau

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

	Priorité 1 : 3 ANS Priorité 2 : 5 ANS Priorité 3 : 10 ANS		<i>Abaissé de trottoir (AT)</i>	<i>Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)</i>	<i>Potelets Haute Visibilité (PHV)</i>	<i>Bandes de traversée (BT)</i>	<i>Barrière d'angle (BA)</i>	<i>Divers</i>	N° Priorité	ESTIMATION DES COUTS H.T.
Mobilier urbain		Face au N°36 : poser 1 gabarit sous la "sucette" publicitaire.							1	800,00 €
Commerces Arrêts Transport en Commun (TC)		Terrasse "Bouledogue Café" / largeur de passage trop réduite par table et chaises côté arrêt de bus / demander au commerçant de déplacer cette table de l'autre côté de son entrée.							1	
		Panneaux publicitaires du "Tabac-Presse" / disposés au milieu du cheminement : les faire déplacer d'au moins 1 m vers la chaussée.							1	
		Panneaux publicitaires du "Traiteur" / disposés au milieu du cheminement : les faire déplacer d'au moins 1 m vers la chaussée.							1	
		"Route de Fontainebleau" / à mettre aux normes, dont hauteur quai à 19 cm.							3	2 860,00 €
		"8 mai 1945" / quai à 14 cm côté pair, 12 cm + herbe côté impair : à mettre aux normes, dont hauteur quai à 19 cm, et les 2 quais à l'alignement de la chaussée.							2	8 700,00 €
		"Avenue de Fontainebleau" / quai côté pair à 14 cm, 12 cm côté impair : à mettre aux normes, dont hauteur quai à 19 cm, et les 2 quais à l'alignement de la chaussée.							3	8 700,00 €
		"Grisson" / quai côté pair à 8 cm, bordure 15 cm sur herbe côté impair : à mettre aux normes, dont hauteur quai à 19 cm, et les 2 quais à l'alignement de la chaussée.							3	8 700,00 €
		"Porte Nadon" / quai côté pair à 13 cm, bordure 13 cm sur herbe côté impair : à mettre aux normes, dont hauteur quai à 19 cm, et les 2 quais à l'alignement de la chaussée.							3	8 700,00 €
										128 520,00 €
										88 330,00 €
										44 600,00 €
										261 450,00 €

PAVE 2011

Rue du Noyer Creux - Rue de l'Eglise - Rue Berthelot - Rue des Jarsines

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

	Priorité 1 : 3 ANS Priorité 2 : 5 ANS Priorité 3 : 10 ANS	Abaisse de trottoir (AT)	Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)	Potelets Haute Visibilité (PHV)	Bandes de traversée (BT)	Barrière d'angle (BA)	Divers	N° Priorité	ESTIMATION DES COUTS H.T.
Trottoirs		Rue du Noyer Creux / 1,10 m de large entre Poste et sortie Parking immeubles, côté N° impairs: élargir à 1,40 m sur tte la longueur, environ 70 m, en prenant sur la pelouse des immeubles, enrobé à refaire à neuf (pas de rustines).						2	5 600,00 €
		Rue du Noyer Creux : élargir à 1,40 m du N°9 jusqu'au feu av De Fontainebleau sur environ 70 m, .						2	10 000,00 €
		Rue de l'Eglise / pas de trottoirs, rue étroite : aménager en "zone de rencontre" = priorité aux piétons, vitesse limitée à 20 km/h, avec stationnements exclusifs des riverains (autorisation municipale affichée derrière pare-brise) sur emplacements marqués au sol. Bordure de guidage à poser côté opposé au stationnement.						1	8 000,00 €
		Rue Berthelot / pas de trottoirs et rue étroite : mettre la rue en "zone de rencontre" de l'église au parking haut, avec stationnements exclusifs des riverains (autorisation municipale affichée derrière pare-brise) sur emplacements marqués au sol, sauf sur Parking aut (escalier). Bordure de guidage à poser côté opposé au stationnement. Double sens d'accès au parking avec stationnements interdit sur cette section (Rue Victor hugo /Parking haut).						1	13 000,00 €
		Rue des Jarsines / largeur réduite jusqu'à 30 cm : mettre la rue en sens unique, avec stationnement riverains d'un seul côté, et élargir le trottoir à 1,40 m du côté opposé (impair de préférence pour liaison avec cheminement av de Fontainebleau côté pont). Réglementer le stationnement pour éviter les véhicules "ventouse" non riverains.						3	31 000,00 €
Escaliers		Rue Berthelot / Accès gare et rue Victor Hugo mains courantes actuelles trop courtes et trop collées aux murs : poser 2 mains courantes de 90 cm de hauteur(1 de chq côté), dépassant les 1ères et dernières marches d'1 largeur d'au moins 1 giron; poser une bande de contraste visuel sur les nez de 1ère et dernière marches; poser 2 BEV : 1 en haut et 1 en bas de l'escalier (même pose que pour 1 passage piétons).						1	3 500,00 €
								24 500,00 €	71 100,00 €
								15 600,00 €	
								31 000,00 €	

**PAVE
2011**

Avenue de la Gare

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

**ESTIMATION DES COUTS
H.T.**

**Priorité 1 : 3 ANS
Priorité 2 : 5 ANS
Priorité 3 : 10 ANS**

Abaisé de trottoir (AT) *Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)* *Potelets Haute Visibilité (PHV)* *Bandes de traversée (BT)* *Barrière d'angle (BA)* *Divers* **N° Priorité**

Passages piétons (traversées de chaussées)	Entre "Intermarché" et avenue de Fontainebleau	Côté "Inter;"	X plus îlot central	X	à repeindre			1	3 900,00 €
	Croisement / rue des Jarsines	X	X	X	à repeindre	X		1	7 130,00 €
	Entre N°50 et N° 53 : avant pont SNCF	A SUPPRIMER + pose potelets HV / interdire le stationnement						1	1 500,00 €
	Sortie pont SNCF : entre plaque Tél. et bouche d'égout	X	X	X	X			1	6 480,00 €
	Arrivée place de la Gare : avant panneau "Taxi"	X	X	X	X			1	6 480,00 €
	Arrêt "Taxi" Gare	X	X	X				1	6 350,00 €
	Entre N°32 et N°33	X	X	côté N°32	à repeindre		Supprimer au moins 1 place de stationnement côté N°32	2	6 220,00 €
	Croisement / rue de la Liberté	X	X	X	X		Pente > 5% : à reprendre à maximum 4% côté chemint.	1	8 000,00 €
	Croisement / rue de la Scierie	côté N°8	X	X	à repeindre			1	3 680,00 €
Croisement / entrée Parking "Intemarché"		X	X	à repeindre			1	1 410,00 €	
Trottoirs	Place de la Gare / interruption du cheminement par triple "plan incliné" entrée gare : démolition du triple plan incliné et remplacement par 1 double plan incliné à 4% maximum, le long de la façade de la gare, avec garde corps.							1	5 700,00 €
	Face N°9 / stationnement réduisant le passage à 1 m : pose d'une barrière pour préserver 1,40 m de passage piétons.							1	330,00 €
	Sous pont SNCF / trous et graviers : refaire l'enrobé à neuf (pas de "rustines") des 2 côtés.							1	4 000,00 €
	Après pont SNCF, direction gare côté talus / "Furettes" posées sur le flanc = passage réduit à 1,20 m : relever et sceller les "furettes" pour dégager 1,40 m de passag.:							1	3 000,00 €
	Entre pont et bâtiment SNCF, côté talus et "furette" : poser 1 enrobé sur environ 150 m (pas de "rustines").							1	12 000,00 €
	Depuis bâtiment SNCF jusqu'à place de la Gare : enrobé à refaire sur environ 120 m.							1	9 600,00 €
	Place de la Gare le long des emplacements "Taxis" : enrobé à refaire sur environ 40 m, et banc à déplacer le long de la clôture.							2	3 200,00 €

**PAVE
2011**

Avenue de la Gare

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

	Priorité 1 : 3 ANS Priorité 2 : 5 ANS Priorité 3 : 10 ANS	TRAVAUX A REALISER						N° Priorité	ESTIMATION DES COUTS H.T.
		<i>Abaisé de trottoir (AT)</i>	<i>Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)</i>	<i>Potelets Haute Visibilité (PHV)</i>	<i>Bandes de traversée (BT)</i>	<i>Barrière d'angle (BA)</i>	<i>Divers</i>		
Stationnements GIG-GIC		Place de la Gare / 1 panneau hors normes pour 7 emplacements; bordures 14 cm côté quai N°3 = entrée gare et accès trottoir vers quais N°2 et 3 impossibles; largeur emplacements insuffisante (3m) : 7 emplacements à repeindre , bandes et pictogrammes blancs 3,30 m de large minimum , dont bande d'accès latérale de 0,80 m (hors marquages); abaissés de trottoir sur toute la longueur soit 23,10 m minimum avec pose d'1 enrobé sur 1,40 m de large sur le trottoir et barrières (X de St.André idem BA) pour empêcher le stationnement des 2 roues à moteur ; pose d'un panneau B6d et M6h par emplacement (7) ;						2	26 210,00 €
Mobilier urbain		Face Croisement rue des Jarsines / poubelle "cerclage" sur poteau EP indétectable : à tourner dans le prolongement du mur, ou à supprimer.						1	
		Entre N°4 et rue de la Scieire / poubelle "cerclage" sur poteau Tél. à déplacer sur potelet à sceller sur plate bande côté borne incendie.						1	150,00 €
Arrêts Transport en Commun (TC)		Place de la Gare : à mettre aux normes, dont hauteur quai à 19 cm, et les 2 quais à l'alignement de la chaussée.						1	4 000,00 €
		79 710,00 €							119 340,00 €
		39 630,00 €							

**PAVE
2011**

Rue de la Liberté

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

	Priorité 1 : 3 ANS Priorité 2 : 5 ANS Priorité 3 : 10 ANS	<i>Abaisé de trottoir (AT)</i>	<i>Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)</i>	<i>Potelets Haute Visibilité (PHV)</i>	<i>Bandes de traversée (BT)</i>	<i>Barrière d'angle (BA)</i>	<i>Divers</i>	N° Priorité
Passages piétons (traversées de chaussées)	Croisement / rue des Chapelles	X	X	X	X	X		2
	Entre N°22 et N°24 face dépôt bus (pour continuité rue Belles Mères)	X	X	X	X			2
	Croisement / rue des Belles Mères			à remplacer : nettoyer l'enrobé à la soufflette, laver et sécher avant collage			2 côté dépôt bus et 1 en face	Bande de guidage à remplacer : poser sur tte la largeur du passage piétons et de BEV à BEV
Trottoirs	Depuis av de la Gare jusqu'à rue des Chapelles : élargir le trottoir à 1,40 m côté n) pairs. Soit environ 150 m.							2
	Au droit des N°10 et N°10bis : recréer le trottoir en continuité le long du caniveau sur environ 20 m.							2
	Perpendiculaire au N°10 avant croisement rue des Chapelles / écoulement d'eau en bordures béton : à remplacer par 1 acodrain.							2
	Du croisement rue des Chapelles à croisement rue des Cottages : enrobé à poser sur environ 160 m.							2
	Face N°22, côté dépôt bus : enrobé à poser sur environ 30 m.							2

48 720,00 €

PAVE 2011

	ESTIMATION DES COUTS H.T.
Passages piétons (traversées de chaussées)	7 140,00 €
	6 480,00 €
	600,00 €
Trottoirs	15 000,00 €
	3 800,00 €
	500,00 €
	12 800,00 €
	2 400,00 €
	48 720,00 €

**PAVE
2011**

Rue des Belles Mères

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

		TRAVAUX A REALISER							ESTIMATION DES COUTS H.T.	
Priorité 1 : 3 ANS Priorité 2 : 5 ANS Priorité 3 : 10 ANS		<i>Abaissé de trottoir (AT)</i>	<i>Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)</i>	<i>Potelets Haute Visibilité (PHV)</i>	<i>Bandes de traversée (BT)</i>	<i>Barrière d'angle (BA)</i>	<i>Divers</i>	N° Priorité		
Passages piétons (traversées de chaussées)	Croisement / Parking stade		à remplacer : nettoyer l'enrobé à la soufflette, laver et sécher avant collage				Bande de guidage à remplacer : poser sur tte la largeur du passage piétons et de BEV à BEV	1	645,00 €	
	Croisement / rue du Viaduc (sous le viaduc)		à remplacer : nettoyer l'enrobé à la soufflette, laver et sécher avant collage				Bande de guidage à remplacer : poser sur tte la largeur du passage piétons et de BEV à BEV	1	645,00 €	
Trottoirs	Face accès stade, vers viaduc / 2 panneaux indicateurs au milieu du cheminement au niveau du passage piétons : à déplacer pour libérer au moins 0,80 m de passage au droit de chaque panneau.							1	500,00 €	
		1 790,00 €								1 790,00 €

**PAVE
2011**

Rue du Viaduc - Rue du Clos aux ministres

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

	Priorité 1 : 3 ANS Priorité 2 : 5 ANS Priorité 3 : 10 ANS		<i>Abaissé de trottoir (AT)</i>	<i>Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)</i>	<i>Potelets Haute Visibilité (PHV)</i>	<i>Bandes de traversée (BT)</i>	<i>Barrière d'angle (BA)</i>	<i>Divers</i>	N° Priorité	ESTIMATION DES COUTS H.T.
Passages piétons (traversées de chaussées)		<u>Rue du Viaduc</u> - Face Sécurité Sociale		X	X				1	750,00 €
		Croisement / entrée stade sous viaduc		X	X	X		Bande de guidage à poser sur tte la largeur du passage piétons et de BEV à BEV	1	1 830,00 €
Trottoirs		Rue du Clos aux Ministres / depuis rue du Viaduc jusqu'à entrée Sécu. Sociale largeur =0,90 m + dévers : élargir à 1,40 m et supprimer le dévers, sur environ 50 m.							2	9 500,00 €
										2 580,00 €
										9 500,00 €
										12 080,00 €

**PAVE
2011**

**Rue des Pias - Rue Pasteur
Rue de la République**

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

	Priorité 1 : 3 ANS Priorité 2 : 5 ANS Priorité 3 : 10 ANS							N° Priorité	ESTIMATION DES COUTS H.T.
	Abaissé de trottoir (AT)	Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)	Potelets Haute Visibilité (PHV)	Bandes de traversée (BT)	Barrière d'angle (BA)	Divers			
Passages piétons (traversées de chaussées)	Rue des Pias - Croisement / rue Camille Varlet	X	X	X	X			2	6 480,00 €
	Rue Pasteur N°86 - Croisement / rue de la République N°33	X	X	X	X			1	6 480,00 €
	Rue de la République - Croisement / Allée Montrichard		X	X	X	côté N°15		1	1 580,00 €
	Rue de la République - Croisement / rue Pierre Curie	X	X		X		Bande de guidage à poser sur tte la largeur du passage piétons et de BEV à BEV	1	6 460,00 €
	Rue de la République - Croisement / rue J.A.Chevrier	X	X		X		Bande de guidage à poser sur tte la largeur du passage piétons et de BEV à BEV	1	6 460,00 €
	Rue de la République - Croisement / rue du 8 mai 1945	X	X		X		Bande de guidage à poser sur tte la largeur du passage piétons et de BEV à BEV	1	6 460,00 €
Trottoirs	Rue des Pias / N°8bis stationnement VL(2) = largeur <1 m : voir le riverain concerné, plus courrier d'info, pour lui demander de ne pas avancer ses véhicules à moins d'1 m de son portail lorsqu'ils ne sont pas rentrés; matérialiser éventuellement avec un marquage blanc au sol.							1	
	Rue des Pias / sortie Parking Hélio Service / dévers >2% sur environ 8 m : reprendre la pente d'accès au parking pour ramener le dévers à 2% maximum (trottoir déjà en pente / topographie).							2	5 000,00 €
	Rue de la République / côté droit en allant vers SNCF : enrobé à refaire (pas de rustines) jusqu'à l'avenue de Fontainebleau sur environ 50 m.							1	4 000,00 €
Stationnement GIG-GIC	Cimetière : emplacement à matérialiser face à l'entrée principale du cimetière / bandes et pictogrammes blancs 3,30 m de large minimum , dont bande d'accès latérale de 0,80 m (hors marquages), pose d'un panneau B6d et M6h.							1	610,00 €
									32 050,00 €
									11 480,00 €
									43 530,00 €

**PAVE
2011**

**Rue Victor Hugo - Rue de Seine
Rue Sisley**

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

**ESTIMATION DES
COUTS H.T.**

		<i>Abaisé de trottoir (AT)</i>	<i>Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)</i>	<i>Potelets Haute Visibilité (PHV)</i>	<i>Bandes de traversée (BT)</i>	<i>Barrière d'angle (BA)</i>	<i>Divers</i>	N° Priorité		
Passages piétons (traversées de chaussées)	Priorité 1 : 3 ANS Priorité 2 : 5 ANS Priorité 3 : 10 ANS									
	<u>Rue Victor Hugo</u> - Sortie SNCF face escalier vers rue Berthelot	X	X	X	à repeindre		acodraîns à poser / passage surélevé	1	8 240,00 €	
	Rue Victor Hugo - Sous le monument aux morts, face armoire tél.	X	X	X	à repeindre			2	6 480,00 €	
	<u>Rue Sisley</u> - Croisement / square Sisley	à élargir de 0,50 m côté des 2 avaloirs	X			à repeindre	X		2	7 510,00 €
	Rue Sisley - Entre N°5 et N°6	X	X	côté N°7	à repeindre			2	6 220,00 €	
	Rue Sisley - Entre N°7 et N°8	X	X	côté N°7	à repeindre			2	6 220,00 €	
	Rue Sisley - Face N°11	côté N° pair	X		à repeindre			2	3 150,00 €	
	Rue Sisley - Croisement / rue Boris Grinsson	X	X	X	à repeindre	X		1	7 140,00 €	
	Rue Sisley - Croisement / allée des Bois de Varennes		X					2	530,00 €	
	Rue Sisley - Face N°24	côté N°24	X	X	à repeindre			2	3 680,00 €	
Rue Sisley - Face N°35 et poste EDF	X à 1 cm max / passage surélevé	X	X	à repeindre			2	6 480,00 €		
Trottoirs	<u>Rue Victor Hugo</u> / meuble depuis monument aux morts (côté voie ferrée) jusqu'au Parking gare : enrobé à poser sur environ 110 m.							1	8 800,00 €	
	<u>Rue Victor Hugo</u> / pente vers passage piétons meuble entre monument et maison angle av. de Fontainebleau : enrobé à poser sur environ 20 m.							3	3 800,00 €	
	<u>Rue Victor Hugo</u> : 2 abaissés à faire de chaque côté du Parking gare, entre sortie Parking du personnel SNCF et arrêt de bus "Gare SNCF" + marquage blanc au sol d'1 cheminement entre caniveau et places VL (pas de bordures).								1	6 000,00 €

**PAVE
2011**

**Rue Victor Hugo - Rue de Seine
Rue Sisley**

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

	Priorité 1 : 3 ANS Priorité 2 : 5 ANS Priorité 3 : 10 ANS	<i>Abaissé de trottoir (AT)</i>	<i>Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)</i>	<i>Potelets Haute Visibilité (PHV)</i>	<i>Bandes de traversée (BT)</i>	<i>Barrière d'angle (BA)</i>	<i>Divers</i>	N° Priorité	ESTIMATION DES COUTS H.T.
Trottoirs		Rue Victor Hugo / largeur 0,60 m poteau EDF à l'arrêt de bus "Gare SNCF" côté gare : élargir à au moins 0,80 m au niveau du poteau / voir projet global aménagement de cette section + mise aux normes arrêt bus.						1	
		Rue Victor Hugo / largeur insuffisante (1 m à 0,40 m) depuis escalier (accès rue Berthelot) jusqu'à la rue Claude Benard : élargir à 1,40 m sur environ 410 m reprendre le dévers à la sortie de l'allée des Tertres.						2	45 000,00 €
		Rue Victor Hugo / poteau EDF + borne incendie au croisement de la rue C.Bernard = largeur 0,50 m : arrondi du croisement à élargir pour libérer au moins 1 m de passage au droit de la borne à incendie.						2	4 000,00 €
		Rue Victor Hugo / largeur 0,70 et 0,90 poteau et bacs à fleurs entre N°15 et rue Montezin : élargir à au moins 1 m au droit du poteau EDF, faire enlever les bacs à fleur du riverain.						2	2 500,00 €
		Rue Victor Hugo / pas de trottoir entre rue Montezin et cabinet vétérinaire, passage balisé avec marquage au sol face passerelle sur environ 20 m, puis pas de trottoir jusqu'à rue de Seine, linéaire sans trottoir = environ 400 m : voir selon projets d'aménagements à moyen ou long terme.						3	
		Rue de Seine / pas de trottoirs sur toute sa longueur et forte pente vers route de Bourgogne : aménager en "zone de rencontre" = priorité aux piétons, vitesse limitée à 20 km/h, avec stationnement exclusif pour les riverains sur emplacements matérialisés et placés en tenant compte de la visibilité des PMR (en particulier enfants-personnes de petite taille-fauteuils roulants) / courbes + emplacements GIG GIC à refaire aux normes;						1	8 000,00 €
		Rue Sisley / pas de trottoir depuis av de Fontainebleau jusqu'au N°2, largeur 0,70 à 1,10m du N°2 au N°22 : trottoir à créer côté pair d'1,40 m de large sur environ 60 m de av. de Fontainebleau à N°2, puis à élargir à 1,40 m sur environ 140 m jusqu'à rue B.Grinsson.						2	22 700,00 €
		Rue Sisley / largeur insuffisante et borne incendie au milieu du cheminement face au passage piétons vers Chemin de la Fontaine: réduire d'1 m la largeur du massif situé à gauche de la borne incendie; supprimer ou réduire au maximum le massif côté rue Grinsson.						2	2 500,00 €
		Rue Sisley / largeur réduite à 0,65 m aux poteaux EDF du croisement Allée des Bois de varennes jusqu'à Rte de Bourgogne : élargir côté N° pairs à 1,40 m sur environ 100 m (sur terrain immeubles ?).						2	14 500,00 €
Mobilier Urbain		Rue Sisley / panneau indicateur trop bas sortie passage piétons (vers Ch; de la Fontaine) côté rue Grinsson : à remonter à 2,20 m (bas du panneau).						1	150,00 €
Arrêts Transports en Commun		Rue Victor Hugo - "Gare SNCF" : côté gare et côté parking à mettre aux normes, dont hauteur quai à 19 cm / voir projet réaménagement de cette section.						3	10 000,00 €
								38 330,00 €	183 600,00 €
								131 470,00 €	
								13 800,00 €	

**PAVE
2011**

Rue de la Libération

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

		Abaissé de trottoir (AT)	Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)	Potelets Haute Visibilité (PHV)	Bandes de traversée (BT)	Barrière d'angle (BA)	Divers	N° Priorité	ESTIMATION DES COUTS H.T.
		Priorité 1 : 3 ANS Priorité 2 : 5 ANS Priorité 3 : 10 ANS							
Passages piétons (traversées de chaussées)	Croisement / rue de Seine	X	X	X	X	X		1	7 140,00 €
	Entre fin N°27 et N° 42 à gauche du poteau Tél	X	X	X	X			2	6 480,00 €
	Arrêt de bus "Libération" (éviter de le positionner face aux sorties VL des riverains)	X	X	X	X			2	6 480,00 €
Trottoirs	Croisement rue de Seine et Léon Richet / aux trottoir trop étroits ; bouche d'incendie au N°24 : élargir à 1,40 m côté N° impairs 340 m environ et poser un enrobé sans dévers.							3	49 000,00 €
									7 140,00 €
									12 960,00 €
									49 000,00 €
									69 100,00 €

**PAVE
2011**

**Rue Georges Clémenceau -Rue Léon Richet
Rue du Peintre Montezin**

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

		Priorité 1 : 3 ANS Priorité 2 : 5 ANS Priorité 3 : 10 ANS	Abaissé de trottoir (AT)	Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)	Potelets Haute Visibilité (PHV)	Bandes de traversée (BT)	Barrière d'angle (BA)	Divers	N° Priorité	ESTIMATION DES COUTS H.T.
Passages piétons (traversées de chaussées)	<u>Rue G.Clémenceau</u> - Croisement / rue du Gal de Gaulle		X	X	X	X	X		1	7 140,00 €
	Rue G.Clémenceau - Entre N°19 et Parking rue de Gaulle		X	X	X	à repeindre	X	Passage à décaler vers N°21 / débouche sur Sentiers des Masures	2	7 140,00 €
	<u>Rue Léon Richet</u> - Face N°2 / Croisement rue de Seine		X	X	X	X		A créer au niveau du panneau "rue L.Richet" posé sur clôture du N°2	1	6 480,00 €
	<u>Rue du Peintre Montezin</u> - Face arrêt de bus "Square Dropsy"		X	X	X	à repeindre			1	7 140,00 €
	Rue du Peintre Montezin - Croisement / Square Dropsy face rue de Gaulle		X	X	X	X	X		1	6 480,00 €
	Rue de Peintre Montezin - Face N°4 / arret bus "Montezin"		X	X	X	à repeindre			1	6 480,00 €
Trottoirs	<u>Rue Georges Clémenceau</u> / côté pairs (dévers trop fort côté impairs) largeur 0,60 m (bouche incendie côté Rte de Bourgogne) à 1 m ; dévers et bordures défoncées entre N°10 et N°12 ; élargir à 1,40 la section entre Rte de Bourgogne et N°2, soit environ 30 m avec interdiction de stationner des 2 côtés.								2	4 000,00 €
	<u>Rue Léon Richet</u> / meuble de rue G.Clémenceau à rue Montezin, largeur 0,70 m et 0,90 m totem bus et borne : créer un trottoir côté N° pairs d'1,40 m de large sur tte la longueur soit environ 160 m.								2	30 000,00 €
	<u>Rue du Peintre Montezin</u> / pas de trottoir de la rue V.Hugo à rue L.Richet : à créer côté immeubles sur environ 90 m.								3	13 000,00 €
	Rue du Peintre Montezin / meuble du parking immeubles au croisement Square Dropsy : enrobé à poser sur environ 90 m.								2	7 200,00 €
	Rue du Peintre Montezin : 2 abaissés à faire entre N°17 et N°19.								1	5 000,00 €
	Rue du Peintre Montezin / meuble et sans abaissés à l'angle sortie parking immeuble accès conteneurs OM : enrobé à poser + 2 abaissés et bande de traversée vers cheminement d'accès aux entrées des bâtiments.								1	13 000,00 €
	Rue du Peintre Montezin / enrobé discontinu et graviers côté N° impairs : enrobé a poser sur 1,40 de large et environ 120 m jusqu'à arrêt bus "Montezin".								1	9 600,00 €
	Rue du Peintre Montezin / de l'arrêt de bus côté N° impairs jusqu'à rte de Bourgogne partie enherbée : enrobé à faire sur environ 40 m.								1	4 000,00 €

**PAVE
2011**

**Rue Georges Clémenceau -Rue Léon Richet
Rue du Peintre Montezin**

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

	Priorité 1 : 3 ANS Priorité 2 : 5 ANS Priorité 3 : 10 ANS	<i>Abaisé de trottoir (AT)</i>	<i>Bande d'Eveil de Vigilance (BEV)</i>	<i>Potelets Haute Visibilité (PHV)</i>	<i>Bandes de traversée (BT)</i>	<i>Barrière d'angle (BA)</i>	<i>Divers</i>	N° Priorité	ESTIMATION DES COUTS H.T.
Mobilier Urbain		Rue Léon Richet / panneau horaire bus en saillie sur totem arrêt : à replacer parallèlement au mur.						1	150,00 €
Stationnement GIG-GIC		N°11 Square Dropsy / panneau non-conforme : à remplacer par panneau B6d et M6h.						2	250,00 €
Arrêts Transports en Commun		"Léon Richet" / pas de quai : à mettre aux normes, dont hauteur quai à 19 cm.						3	2 860,00 €
		"Square Dropsy" / quai à 13 cm : à mettre aux normes, dont hauteur quai à 19 cm.						3	2 860,00 €
		"Montezin" : à mettre aux normes, dont hauteur quai à 19 cm.						3	2 860,00 €
	65 470,00 €								135 640,00 €
	48 590,00 €								
	21 580,00 €								

**PAVE
2011**

Chemin du Port - Chemin du Pont de la Vallée

VENEUX LES SABLONS

TRAVAUX A REALISER

	Priorité 1 : 3 ANS Priorité 2 : 5 ANS Priorité 3 : 10 ANS	<i>Abaissé de trottoir (AT)</i>	<i>Bande d'Éveil de Vigilance (BEV)</i>	<i>Potelets Haute Visibilité (PHV)</i>	<i>Bandes de traversée (BT)</i>	<i>Barrière d'angle (BA)</i>	<i>Divers</i>	N° Priorité	ESTIMATION DES COÛTS H.T.
Passages piétons (traversées de chaussées)	Chemin du Port / Entre Services Techniques et salle polyvalente	X	X	X	X		à déplacer face aux armoires EDF et gaz, à droite de l'entrée des ST en descendant (débouche sur sorties VL)	1	6 480,00 €
	Chemin du Port - Croisement / Sortie haute parking sous salle polyvalente	X	X	X	X	X		1	7 140,00 €
	Chemin du Port - Croisement / Sortie basse parking sous salle polyvalente	X	X	X	X	X		1	7 140,00 €
	Chemin du Port / Entre sortie basse parking sous salle polyvalente et Maison des Associations	X	X	X	X			1	6 480,00 €
	Chemin du Port / Face salle des Associations	X	X	X	à repeindre			1	6 480,00 €
	Chemin du Port / Entre salle "concerts" et "rocailles" sur talus	X bordures 1 cm maxi / passage surélevé	X	X	à repeindre			2	6 480,00 €
	Chemin du Port - Croisement / Chemin du Pont de la Vallée	X	X	X	à repeindre	X		2	7 140,00 €
	Chemin du Pont de la Vallée - Croisement / Sortie livraisons restaurant scolaire		X	X	à repeindre	X		1	1 540,00 €
	Chemin du pont de la Vallée - Croisement / rue Claude Bernard		X	X	à repeindre	côté rue Victor Hugo		1	1 380,00 €
Trottoirs	Chemin du Port : élargir l'angle Rte de Bourgogne côté école et supprimer poteaux panneau camping avec repose du panneau sur clôture ou mur.							1	3 000,00 €
	Chemin du Port / côté salle des Associations, cheminement meuble vers "salle concerts" : enrobé à poser sur environ 30 m.							2	2 400,00 €
	Chemin du Port / parking Maison des Associations meuble : enrobé à poser.							2	30 000,00 €
Escaliers	Chemin du Port / Accès salle polyvalente, face centre médico-sportif : poser 2 mains courantes de 90 cm de hauteur (1 de chq côté), dépassant les 1ères et dernières marches d'1 largeur d'au moins 1 giron; poser une bande de contraste visuel sur les nez de 1ère et dernière marches; poser 2 BEV : 1 en haut et 1 en bas de l'escalier (même pose que pour 1 passage piétons).							1	3 000,00 €
	Chemin du Port / face au N°29, 2 escaliers d'accès au parking : pose de 2 fois 2 mains courantes, bandes de contraste nez de marches et BEV; SUPPRIMER bordures hautes côté parking (double marche dangereuse).								1
Stationnements GIG-GIC	Maison des Associations : créer au moins 2 emplacements, sur futur enrobé, avec matérialisation au sol bandes et pictogrammes blancs 3,30 m de large minimum, dont bande d'accès latérale de 0,80 m (hors marquages); plus 1 panneau B6d et M6h par emplacement.							2	1 220,00 €

44 640,00 €

47 240,00 €

91 880,00 €

**PAVE VENEUX LES SABLONS
2011**

Totaux estimation coûts PRIORITES 1

	Passages piétons	Trottoirs et Mobilier Urbain	Escaliers	Stationnements GIG-GIC	Arrêts TC	Total / rue
Route de Bourgogne	126 840,00 €	- €		910,00 €		127 750,00 €
Avenue de Fontainebleau	111 520,00 €	17 000,00 €				128 520,00 €
Rue du Noyer Creux						- €
Rue de l'Eglise		8 000,00 €				8 000,00 €
Rue Berthelot		13 000,00 €	3 500,00 €			16 500,00 €
Rue des Jarsines						- €
Avenue de la Gare	44 930,00 €	34 780,00 €			4 000,00 €	83 710,00 €
Rue de la Liberté						- €
Rue des Belles Mères	1 290,00 €	500,00 €				1 790,00 €
Rue du Viaduc Clos aux Ministres	2 580,00 €					2 580,00 €
Rue des Pias				610,00 €		610,00 €
Rue Pasteur	6 480,00 €					6 480,00 €
Rue de la République	20 960,00 €	4 000,00 €				24 960,00 €
Rue Victor Hugo	8 240,00 €	14 800,00 €				23 040,00 €
Rue de Seine		8 000,00 €				8 000,00 €
Rue Sisley	7 140,00 €	150,00 €				7 290,00 €
Rue de la Libération	7 140,00 €					7 140,00 €
Rue Georges Clémenceau	7 140,00 €					7 140,00 €
Rue Léon Richet	6 480,00 €	150,00 €				6 630,00 €
Rue du Peintre Montezin	20 100,00 €	31 600,00 €				51 700,00 €
Chemin du Port	33 720,00 €	3 000,00 €	5 000,00 €			41 720,00 €
Chemin du Pont de la Vallée	2 920,00 €					2 920,00 €
Totaux	407 480,00 €	134 980,00 €	8 500,00 €	1 520,00 €	4 000,00 €	556 480,00 €

**PAVE VENEUX LES SABLONS
2011**

Totaux estimation coûts PRIORITES 2

	Passages piétons	Trottoirs	Escaliers	Stationnements GIG-GIC	Arrêts TC	Total / rue
Route de Bourgogne	62 310,00 €				12 000,00 €	74 310,00 €
Avenue de Fontainebleau	58 630,00 €	21 000,00 €			8 700,00 €	88 330,00 €
Rue du Noyer Creux		15 600,00 €				15 600,00 €
Rue de l'Eglise						- €
Rue Berthelot						- €
Rue des Jarsines						- €
Avenue de la Gare	6 220,00 €	3 200,00 €		26 210,00 €		35 630,00 €
Rue de la Liberté	14 220,00 €	34 500,00 €				48 720,00 €
Rue des Belles Mères						- €
Rue du Viaduc Clos aux Ministres		9 500,00 €				9 500,00 €
Rue des Pias	6 480,00 €	5 000,00 €				11 480,00 €
Rue Pasteur						- €
Rue de la République						- €
Rue Victor Hugo	6 480,00 €	51 500,00 €				57 980,00 €
Rue de Seine	33 790,00 €					33 790,00 €
Rue Sisley	33 790,00 €	39 700,00 €				73 490,00 €
Rue de la Libération	12 960,00 €					12 960,00 €
Rue Georges Clémenceau	7 140,00 €	4 000,00 €				11 140,00 €
Rue Léon Richet		30 000,00 €				30 000,00 €
Rue du Peintre Montezin		7 200,00 €		250,00 €		7 450,00 €
Chemin du Port	13 620,00 €	32 400,00 €		1 220,00 €		47 240,00 €
Chemin du Pont de la Vallée						- €
Totaux	255 640,00 €	253 600,00 €	- €	27 680,00 €	20 700,00 €	557 620,00 €

**PAVE VENEUX LES SABLONS
2011**

Totaux estimation coûts PRIORITES 3

	Passages piétons	Trottoirs	Escaliers	Stationnements GIG-GIC	Arrêts TC	Total / rue
Route de Bourgogne					5 720,00 €	5 720,00 €
Avenue de Fontainebleau	15 640,00 €				28 960,00 €	44 600,00 €
Rue du Noyer Creux						- €
Rue de l'Eglise						- €
Rue Berthelot						- €
Rue des Jarsines		31 000,00 €				31 000,00 €
Avenue de la Gare						- €
Rue de la Liberté						- €
Rue des Belles Mères						- €
Rue du Viaduc Clos aux Ministres						- €
Rue des Pias						- €
Rue Pasteur						- €
Rue de la République						- €
Rue Victor Hugo		3 800,00 €			10 000,00 €	13 800,00 €
Rue de Seine						- €
Rue Sisley						- €
Rue de la Libération		49 000,00 €				49 000,00 €
Rue Georges Clémenceau						- €
Rue Léon Richet					2 860,00 €	2 860,00 €
Rue du Peintre Montezin		13 000,00 €			5 720,00 €	18 720,00 €
Chemin du Port						- €
Chemin du Pont de la Vallée						- €
Totaux	15 640,00 €	96 800,00 €	- €	- €	53 260,00 €	165 700,00 €

**PAVE VENEUX LES SABLONS
2011**

Récapitulatif totaux estimation des coûts

PRIORITES 1 / 2 / 3

	Passages piétons	Trottoirs	Escaliers	Stationnements GIG-GIC	Arrêts TC	Total / rues
Route de Bourgogne	189 150,00 €			910,00 €	17 720,00 €	207 780,00 €
Avenue de Fontainebleau	185 790,00 €	38 000,00 €			37 660,00 €	261 450,00 €
Rue du Noyer Creux		15 600,00 €				15 600,00 €
Rue de l'Eglise		8 000,00 €				8 000,00 €
Rue Berthelot		13 000,00 €	3 500,00 €			16 500,00 €
Rue des Jarsines		31 000,00 €				31 000,00 €
Avenue de la Gare	51 150,00 €	37 980,00 €		26 210,00 €	4 000,00 €	119 340,00 €
Rue de la Liberté	14 220,00 €	34 500,00 €				48 720,00 €
Rue des Belles Mères	1 290,00 €	500,00 €				1 790,00 €
Rue du Viaduc Clos aux Ministres	2 580,00 €	9 500,00 €				12 080,00 €
Rue des Pias	6 480,00 €	5 000,00 €		610,00 €		12 090,00 €
Rue Pasteur	6 480,00 €					6 480,00 €
Rue de la République	20 960,00 €	4 000,00 €				24 960,00 €
Rue Victor Hugo	14 720,00 €	70 100,00 €			10 000,00 €	94 820,00 €
Rue de Seine		8 000,00 €				8 000,00 €
Rue Sisley	40 930,00 €	39 850,00 €				80 780,00 €
Rue de la Libération	20 100,00 €	49 000,00 €				69 100,00 €
Rue Georges Clémenceau	14 280,00 €	4 000,00 €				18 280,00 €
Rue Léon Richet	6 480,00 €	30 150,00 €			2 860,00 €	39 490,00 €
Rue du Peintre Montezin	20 100,00 €	51 800,00 €		250,00 €	5 720,00 €	77 870,00 €
Chemin du Port	47 340,00 €	35 400,00 €	5 000,00 €	1 220,00 €		88 960,00 €
Chemin du Pont de la Vallée	2 920,00 €					2 920,00 €
TOTAUX	644 970,00 €	485 380,00 €	8 500,00 €	29 200,00 €	77 960,00 €	1 246 010,00 €

Répartition en % par types de travaux

